

Смета на устройство дренажной системы

Составлена в ценах на 2010 г.

№ п/п	Виды работ и материалы	ед.изм.	кол-во	цена за ед; руб.
I	Устройство поверхностного дренажа	м.п.	168	
	<i>работы</i>			
1	выкопка траншеи, засыпка послойно песком, гранитным щебнем, укладка геотекстиля, укладка дренажной трубы, обратная засыпка грунтом Н=1,1 м., В=0,4 м.	м.пог.	168	980,00
2	устройство дренажного колодца h=5 м.	м.пог.	5	3 200,00
3	устройство дренажного колодца h=4 м.	м.пог.	4	3 200,00
	итого по работам			
	<i>материалы</i>			
4	щебень гранитный фр. 5-20 мм. h=0,3 м., в=0,4 м.	м.куб.	26	1 450,00
5	песок мелкозернистый мытый h=0,4 м., в=0,4 м.	м.куб.	30	700,00
6	геотекстиль 350 гр./м.кв.	м.кв.	202	32,00
7	труба перфорированная дренажная d=210 мм.	м.пог.	130	201,00
8	труба перфорированная дренажная d=160 мм.	м.пог.	40	158,00
9	муфта соединительная d=200 мм.	шт	8	125,00
12	кольцо бетонное b=1м.	шт.	9	1 800,00
13	крышка бетонная в сборе с люком	шт.	2	3 200,00
14	насос дренажный (про-во Германия)	шт.	2	18 000,00
	итого по материалам			
II	Устройство ливневого дренажа	м.п.	110	
	<i>работы</i>			
1	выкопка траншей h=1,2 м., b=0.4 м.	м.куб.	53	950,00
2	установка водоприемных колодцев (0.3 *0.3 м.)	шт.	9	1 350,00
3	устройство песчаной подушки, невелировка дна траншеи, укладка канализационной трубы, обратная засыпка грунтом	м.пог.	110	550,00
4	установка водоприемных лотков h=1 м.	шт.	8	1 350,0
5	установка придверного водоприемного поддона	шт.	8	1 350,0
	итого по работам			
	<i>материалы</i>			
6	песок мелкозернистый мытый h=0,1 м.	м.куб.	5	700,00
7	цемент Портладцемент фасовка 40 кг.	меш.	4	240,0
8	труба канализационная d=160 мм.	м.п.	110	221,00
9	водоприемный колодец (0.3 *0.3) м. в сборе с решеткой	шт.	9	1 700,00
10	лоток водоприемный (1*0,16*0,135) м. в сборе с решеткой	шт.	8	1 750,00
11	придверный водоприемный поддон (0,6*0,4*0,1) м. в сборе	шт.	2	3 100,00
12	тройник трехраструбный 110*110* 90 гр.	шт.	9	593,00
13	отвод двухраструбный 110*90 гр.	шт.	25	210,00
14	отвод двухраструбный 110*45 гр.	шт.	8	210,00
	итого по материалам			
	итого всего по работам			
	итого всего по материалам			
	транспортные и накладные расходы (от стоимости матер.)	20%		
итого по смете				

ДТ _____ Г.

СТОИМОСТЬ;
руб.
164 640,00
16 000,00
12 800,00
193 440,00
37 700,00
21 000,00
6 464,00
26 130,00
6 320,00
1 000,00
16 200,00
6 400,00
36 000,00
157 214,00
50 350,00
12 150,00
60 500,00
10 800,0
10 800,0
144 600,00
3 500,00
960,0
24 310,00
15 300,00
14 000,00
6 200,00
5 337,00
5 250,00
1 680,00
76 537,00
338 040,00
233 751,00
46 750,20
618 541,20